Legenda aanbrengen

- Werkgrens
- Perceelsgrens
- Voorkant rijwielpadband 200/50x250 mm zwart
- Voorkant trottoirband 130/150x250 mm zwart
- Voorkant opsluitband 100x200 mm grijs (boomplantvakken)
- Voorkant opsluitband 100x200 mm grijs in het zand (erfgrens)
- Achterkant betonband met betonfundering en steunrug
- Achterkant betonband met betonfundering
- Achterkant betonband in het zand
- Geotextiel boomplantvakken
- Materiaalscheiding
- Straatbakstenen dikformaat, rood/bruin in keperverband
- Gestrate goot 7 strek straatbakstenen, rood/bruin, dikformaat in beton, halfsteensverband
- Betonstraatstenen, keiformaat, zwart, 80 mm in elleboogverband
- Trottoirtegels 300x300x80 mm, grijs, halfsteensverband, haaks op de rijbaan/inrit
- Betonstraatstenen, keiformaat, grijs, 80 mm in halfsteensverband (trottoirbocht)
- P=+12,55 — Vloerpeil nieuwe woningen
- Putafdekking vuilwater Oogink Rexel D-400, opschrift VUILAWATER
- Putafdekking infiltratie Oogink Rexel D-400, opschrift INFILTRATIE
- Straatkolk type G 125/60 DR (900 mm)
- 12,15+ — Hoogte straatwerk t.o.v. NAP
- Lichtmast 6 m met uithouder 600 mm Hydro type 1306012038 met armatuur Lebaa Smart Mini, 16 led, 15 W, 3000K, 1800 Lm
- Haag/blokhaag Ligustrum vulgare 'Lodense' mt. 40-60
- Beplanting Deutzia gracilis 'Nikko' mt 30/40 C1,5, 5 stuks per m2
- Ondergrondse boomplantvakverbetering, bomengranulaat o.b.v. grauwacke
- Blokhaag Elaeagnus ebbingei 'Green Glory'
- Boom Ulmus 'Columella' 18-20 Draadkluit hoogstam
- Boom Gleditsia triacanthos 'Shademaster' mt 18-20 hoogstam draadkluit
- Te handhaven boom

Status	datum	initialen	
3	17/4/23	HG	Diverse
	Getekend		Wijzigingen

Project: Woonrijp maken Oale Bouw fase 1
Veenstraat Westerhaar-Vriezenveensewijk

Getekend: Richard Gerrits

Omschrijving: Aanbrengen verhardingen

Opdrachtgever: gemeente Twenterand

Projectnr: Via2023003

Datum: 05-06-2023

Formaat: A0

Schaal: 1:200

Blad 2 van 3

Tekeningnummer: Via2023003-02

Status: 3

Bestandsnaam:

Civieltechnisch adviesbureau
VIAINFRA PROJECTEN & ADVIES
Jan ter Horststraat 17, 7462 AG Rijssen

1-Voor commentaar 2-Ter goedkeuring 3-Definitief 4-Voor uitvoering 5-Revisie

plotdatum en tijd :